

Ogłoszenie nr 500117776-N-2018 z dnia 25-05-2018 r.

Kwidzyn:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 543255-N-2018

Data: 11/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kwidzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 17074776700000, ul. ul. Grudziądzka 30, 82500 Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 261-41-51, e-mail przetargi@gminakwidzyn.pl, faks 552 792 306.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.4

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn. Zadania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Część I Mareza Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowości Mareza wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie- Budynek biblioteki i świetlicy w Marezie- inwestycja dotyczy termomodernizacji budynku i remontu dachu. Projektowane prace remontowe obejmują m. in.: 1) Uzupełnienia oraz przetarcia uszkodzonych tynków 2) Wykonanie

termomodernizacji ścian 3) Odtworzenie elementów architektonicznych elewacji frontowej 4) Montaż obróbek blacharskich na elewacji 5) Wykonanie tynku elewacyjnego oraz malowanie elewacji 6) Wymianę parapetów zewnętrznych 7) Wykonanie opaski betonowej z płytek betonowych wokół budynku 8) Wymianę drewnianej oraz montaż nowej stolarki okiennej 9) Wymianę pokrycia dachowego 10) Termomodernizacja stropu na poddaszu oraz połączi dachowych 11) Termomodernizacja połączi dachowych 12) Wzmocnienie konstrukcji dachowej 13) Wymianę obróbek blacharskich Część II Nowy Dwór Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowości Nowy Dwór na działce o nr ewidencyjnym 82/1. Projektowe prace remontowe obejmują m.in.: 1) Wymianę stolarki okiennej 2) Montaż wentylacji mechanicznej w budynku sali wraz z wymianą grzejników 3) Wykonanie termoizolacji posadzki w sali gimnastycznej wraz z nawierzchnią, 4) Zmodernizowanie systemu grzewczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi nadzoru, przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. Zamawiający

zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn. Zadania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Część I Mareza Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowości Mareza wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie- Budynek biblioteki i świetlicy w Marezie- inwestycja dotyczy termomodernizacji budynku i remontu dachu. Projektowane prace remontowe obejmują m. in.: 1) Uzupełnienia oraz przetarcia uszkodzonych tynków 2) Wykonanie termomodernizacji ścian 3) Odtworzenie elementów architektonicznych elewacji frontowej 4) Montaż obróbek blacharskich na elewacji 5) Wykonanie tynku elewacyjnego oraz malowanie elewacji 6) Wymianę parapetów zewnętrznych 7) Wykonanie opaski betonowej z płytek betonowych wokół budynku 8) Wymianę drewnianej oraz montaż nowej stolarki okiennej 9) Wymianę pokrycia dachowego 10) Termomodernizacja stropu na poddaszu oraz połaci dachowych 11) Termomodernizacja połaci dachowych 12) Wzmocnienie konstrukcji dachowej 13) Wymianę obróbek blacharskich

Część II Nowy Dwór Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowości Nowy Dwór na działce o nr ewidencyjnym 82/1. Projektowe prace remontowe obejmują m.in.: 1) Wymianę stolarki okiennej 2) Montaż wentylacji mechanicznej w budynku sali wraz z wymianą grzejników 3) Wykonanie termoizolacji posadzki w sali gimnastycznej wraz z nawierzchnią, 4) Zmodernizowanie systemu grzewczego. 5) Wymiana instalacji oświetleniowej sali gimnastycznej i przebudowa rozdzielnic elektrycznych według projektu budowlanego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi nadzoru, przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca prześle Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.2

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-30, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-04, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.5

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45421000-4 45453000-7
45300000-0 45422000-1 45260000-7

W ogłoszeniu powinno być: Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45421000-4 45453000-7
45300000-0 45422000-1 45260000-7 45310000-3